



**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA**

---

**Ofício nº 82/SEMPPLAN/2022**

Corumbiara/RO, 13 de outubro de 2022.

Prezado Senhor:

Fazemos uso do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o Projeto de Lei que: **DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, no valor de R\$ 563.073,26 (Quinhentos e Sessenta e Três Mil, Setenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos), para apreciação pelos nobres Edis.

Diante do exposto, contamos com a colaboração de V. Excelências, na aprovação deste Projeto de Lei em regime de urgência, conforme art. 37, da Lei Orgânica do Município e Artigo 137 do Regimento Interno desta Casa de Lei.

*Atenciosamente,*

---

**LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA**

Prefeito Municipal

**Ao:**

**Excelentíssimo Senhor**

**JOSÉ FIRMINO DA SILVA**

**DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal**

**NESTA.**

---

Rua Olavo Pires, 2129 - Centro - Corumbiara/RO CEP: 76.995-000  
Contato: (69) 3343-2249 - Site: [www.corumbiara.ro.gov.br](http://www.corumbiara.ro.gov.br) - CNPJ: 63.762.041/0001-35



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **Leandro Teixeira Vieira, Prefeito Municipal**, em 13/10/2022 às 11:16, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 55 de 29/04/2022](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.corumbiara.ro.gov.br](http://transparencia.corumbiara.ro.gov.br), informando o ID **36056** e o código verificador **E6835772**.



---

**Cientes**

<b>Seq.</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Data/Hora</b>
1	Valdemir Marcolino Gonzaga	***.142.442-**	13/10/2022 08:21

**Referência:** [Processo nº 1-1757/2022.](#)

Docto ID: 36056 v1



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA**  
**PODER EXECUTIVO**

---

JUSTIFICATIVA

SENHOR PRESIDENTE:  
SENHORES VEREADORES:

Submetemos a apreciação dessa conceituada Casa de Leis, Projeto de Lei que “DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, no valor de R\$ 563.073,26 (Quinhentos e Sessenta e Três Mil, Setenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Considerando a necessidade de melhorias das condições de nossas estradas e da necessidade de proceder ao tramite licitatório para posterior execução do objeto, é que justificamos o presente projeto de lei.

Diante do exposto, contamos com a colaboração de Vossas Excelências, na aprovação deste Projeto de Lei em regime de urgência, conforme art. 37, da Lei Orgânica do Município e Artigo 137 do Regimento Interno desta Casa de Lei.

Corumbiara – RO, 13 de Outubro de 2022.

**LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA**  
Prefeito Municipal



# Município de Corumbiara

63.762.041/0001-35  
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro  
www.corumbiara.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Justificativa</b>	<b>68</b>	<b>13/10/2022</b>

ID: **36070**

CRC: **1A3929D0**

Processo: **1-1757/2022**

Usuário: **Edinaldo Paulo de Souza**

Criação: **13/10/2022 08:09:07** Finalização: **13/10/2022 08:10:28**

Processo



Documento



MD5: **20AFC06D2E008F9FEFC0706576FA5D3A**

SHA256: **5B637A400267E9EF3B4D151470C9F916EF07DA03C20F31417ED51D2093F3E147**

Súmula/Objeto:

**JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 563.073,26 - GALERIA - SEMOSP.**

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	13/10/2022 08:09:07
---	------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

ABERTURA DE CRÉDITO	13/10/2022 08:09:07
---------------------	---------------------

### CIENTES

Valdemir Marcolino Gonzaga	13/10/2022 08:21:55
----------------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Leandro Teixeira Vieira	Prefeito Municipal	13/10/2022 11:16:04
-------------------------	--------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.corumbiara.ro.gov.br](http://transparencia.corumbiara.ro.gov.br) informando o ID 36070 e o CRC 1A3929D0.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA**  
**PODER EXECUTIVO**

---

PROJETO DE LEI Nº 068/2022.

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Corumbiara, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, encaminha a Câmara Municipal de Vereadores para análise, deliberação e posterior aprovação, a seguinte:

**LEI:**

**Artigo 1º** - Fica aberto no orçamento do corrente Exercício Financeiro, um Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 563.073,26 (Quinhentos e Sessenta e Três Mil, Setenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos), para dar cobertura às seguintes programações:

**05 – Órgão – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**05.01 – UNIDADE – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**26 – Transporte**

**26782 – Transporte Rodoviário**

**267820005 – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA**

**267820005.1.182000 – CONSTRUÇÃO DE GALERIA-PLANO DE AÇÃO 09032022-015527.**

**4.4.90.51.00.0000 – Obras e Instalações – RC..... R\$ 500.000,00**

**4.4.90.51.00.0000 – Obras e Instalações – RP..... R\$ 63.073,26**

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 563.074,26**

**Artigo 2º** - Para dar cobertura ao Crédito autorizado serão utilizados R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) provenientes do Plano de Ação nº 09032022-015527, firmado entre a Prefeitura Municipal de Corumbiara e o Ministério da Economia e R\$ 63.073,26 (Sessenta e Três Mil, Setenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos) provenientes do Artigo 43, §1º, Inciso I, da Lei Federal 4.320/64, pelo superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2021 para a Fonte Recurso Próprio.

**Artigo 3º** - Fica o poder executivo autorizado a realizar as alterações que forem necessárias no PPA para implantação da presente lei.

**Artigo 4º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbiara – RO, 13 de Outubro de 2022.

---

**LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA**  
Prefeito Municipal



# Município de Corumbiara

63.762.041/0001-35  
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro  
www.corumbiara.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Projeto de Lei</b>	<b>68</b>	<b>13/10/2022</b>

ID: **36067**

CRC: **AD3F5807**

Processo: **1-1757/2022**

Usuário: **Edinaldo Paulo de Souza**

Criação: **13/10/2022 08:07:24** Finalização: **13/10/2022 08:08:42**

Processo



Documento



MD5: **CC94C46648CDDBF30E57690BB6AF144D**

SHA256: **01E64879F62126323C3522F9CA58490914C21DD9681CCF54AE9E9377A1B4DD81**

Súmula/Objeto:

**PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 563.073,26 - GALERIA - SEMOSP.**

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	13/10/2022 08:07:24
---	------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

ABERTURA DE CRÉDITO	13/10/2022 08:07:24
---------------------	---------------------

### CIENTES

Valdemir Marcolino Gonzaga	13/10/2022 08:21:55
----------------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Leandro Teixeira Vieira	Prefeito Municipal	13/10/2022 11:16:03
-------------------------	--------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.corumbiara.ro.gov.br](http://transparencia.corumbiara.ro.gov.br) informando o ID 36067 e o CRC AD3F5807.



## Extrato de Conta Corrente

G3310408361913511  
04/07/2022 08:39:36

### Cliente - Conta atual

Agência 4142-4  
Conta corrente 10775-1TRANSF ESPECIAIS-1100072  
Período do extrato mês atual a partir do dia1

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022	04/07/2022	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.963.609.000.000	350.000,00 C	
04/07/2022	04/07/2022	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.969.739.000.000	500.000,00 C	
04/07/2022	04/07/2022	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.970.132.000.000	200.000,00 C	
04/07/2022		S A L D O			1.050.000,00 C

Saldo					1.050.000,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/07/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2022

Transação efetuada com sucesso por: J5173896 OLGA CHOROBURA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Município de Corumbiara

63.762.041/0001-35  
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro  
www.corumbiara.ro.gov.br

### FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Comprovante de Pagamento</b>	<b>02</b>	<b>10/10/2022</b>

ID: **35592**

CRC: **296DCCC9**

Processo: **1-1757/2022**

Usuário: **Adriano da Costa Reginaldo**

Criação: **10/10/2022 16:13:12** Finalização: **10/10/2022 16:13:22**

Processo



Documento



MD5: **F6C047E5840CEF9EBDFB8427E0DE58CC**

SHA256: **605302DC70A3F5CB6C7B4FB3E582C252C44E04EF25881067FFC2FB09491C339A**

Súmula/Objeto:

**COMPROVANTE DE EMENDA**

#### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	10/10/2022 16:13:12
---	------------	----	---------------------

#### ASSUNTOS

ABERTURA DE CRÉDITO	10/10/2022 16:13:12
---------------------	---------------------

#### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Comprovante 01	10/10/2022	35591
----------------	------------	-------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.corumbiara.ro.gov.br](http://transparencia.corumbiara.ro.gov.br) informando o ID 35592 e o CRC 296DCCC9.

## Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Ciente

### Dados Básicos

### Dados Orçamentários

### Relatório Gestão

Código do Plano de Ação

09032022-015527

Ano

2022

Modalidade de Transferência

Especial

Programa

09032022

Beneficiário

63762041000135 - MUNICIPIO DE CORUMBIARA

Banco

001 - Banco do Brasil

Agência

4142-4

Conta

Emenda Parlamentar

202241490003-JAQUELINE CASSOL

Valor de Custeio

R\$ 0,00

Valor de Investimento

R\$ 500.000,00

[Voltar](#)





# Município de Corumbiara

63.762.041/0001-35  
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro  
www.corumbiara.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Comprovante</b>	<b>01</b>	<b>10/10/2022</b>

ID: **35591**

CRC: **8143A9CA**

Processo: **1-1757/2022**

Usuário: **Adriano da Costa Reginaldo**

Criação: **10/10/2022 16:12:15** Finalização: **10/10/2022 16:13:32**

Processo



Documento



MD5: **BBD28CEA94D86F93F2B34D77A0A4658F**

SHA256: **027E7B6652F957B3E965FB30C9760ADF150E8722FE1599A556983016AE3FF2C0**

Súmula/Objeto:

**COMPROVANTE DE EMENDA**

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	10/10/2022 16:12:15
---	------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

ABERTURA DE CRÉDITO	10/10/2022 16:12:15
---------------------	---------------------

### ANEXOS

Comprovante de Pagamento 02	10/10/2022	35592
-----------------------------	------------	-------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.corumbiara.ro.gov.br](http://transparencia.corumbiara.ro.gov.br) informando o ID 35591 e o CRC 8143A9CA.



**PLANILHA RESUMO**

**FONTES:**

SINAPI - 07/2022 - RO

SICRO3 - 04/2022 -RO

**OBRA :** CONSTRUÇÃO DE GALERIA LOTE 01  
**END. :** VIA RURAL  
**LOCAL :** CORUMBIARA - RO

**BDI: 24,20%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.264,36
2.0	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	R\$ 29.435,08
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 17.181,60
4.0	DRENAGEM PROFUNDA BTCC (3,00X3,00 M)	R\$ 505.536,07
5.0	DIVERSOS	R\$ 2.656,15
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>		<b>R\$ 453.506,98</b>
<b>TOTAL DO BDI 26,63%</b>		<b>R\$ 109.566,28</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>R\$ 563.073,26</b>

ADRIANO CORREA  
MARTINS  
00869396293:  
28854660000159

Digitally signed by ADRIANO CORREA MARTINS 00869396293:  
28854660000159  
DN: c=BR, ou=AR, ou=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AR VALID CD, ou=Videoconferencia, ou=14121957000109, cn=ADRIANO CORREA MARTINS 00869396293:28854660000159  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2022.08.17 09:23:54

Adriano Correa Martins  
Eng.Civil - CREA 12.560 D/RO





**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA**

**FONTES:**  
SINAPI - 07/2022 - RO  
SICRO3 - 04/2022 -RO  
**NÃO DESONERADA**

**OBRA :** CONSTRUÇÃO DE GALERIA LOTE 01

**END. :** VIA RURAL

**LOCAL:** CORUMBIARA - RO

**BDI OBRA: 24,20%**

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT (R\$)	BDI	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>8.264,36</b>
1.1	CPU - 1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	541,39	24,20%	672,40	4.034,40
1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	MÊS	42,00	0,57	24,20%	0,70	29,40
1.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	UN	4,00	845,53	24,20%	1.050,14	4.200,56
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE</b>						<b>29.435,08</b>
2.1	CPU - 02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO + ENCARREGADO)	MÊS	4,00	5.924,94	24,20%	7.358,77	29.435,08
<b>3</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>17.181,60</b>
3.1	CPU - 03	Próprio	DEMOLICAO DE PONTE EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	80,00	172,93	24,20%	214,77	17.181,60
<b>4</b>			<b>DRENAGEM PROFUNDA BTCC (3,00X3,00 M)</b>						<b>505.536,07</b>
4.1	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	1.121,35	4,68	24,20%	5,81	6.515,04
4.2	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	5.887,11	1,26	24,20%	1,56	9.183,89
4.3	1505877	SICRO3	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	74,71	193,75	24,20%	240,63	17.977,46
4.4	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	896,52	1,26	24,20%	1,56	1.398,57
4.5	705388	SICRO3	Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	12,00	14.189,75	24,20%	17.623,66	211.483,92
4.6	705431	SICRO3	Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais	un	2,00	72.245,28	24,20%	89.728,63	179.457,26
4.7	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1.479,48	15,79	24,20%	19,61	29.012,60
4.8	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	1.059,48	4,68	24,20%	5,81	6.155,57
4.9	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	28.430,62	1,26	24,20%	1,56	44.351,76
<b>5</b>			<b>DIVERSOS</b>						<b>2.656,15</b>
5.1	CPU - 04	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,40 x 0,60 m - INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	2.138,61	24,20%	2.656,15	2.656,15
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>							<b>R\$</b>		<b>453.506,98</b>
<b>TOTAL DO BDI</b>							<b>R\$</b>		<b>109.566,28</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>R\$</b>		<b>563.073,26</b>





**MEMÓRIAL DE CÁLCULO**

**OBRA :** CONSTRUÇÃO DE GALERIA LOTE 01

**END. :** VIA RURAL

**LOCAL:** CORUMBIARA - RO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	MEMÓRIAL DE CÁLCULO	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6 m <sup>2</sup>	6,00
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	m	42 M	42,00
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_ 04/2016	UN	4 UNIDADES	4,00
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE</b>			
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO + ENCARREGADO)	MÊS	4 MÊSES	4,00
<b>3</b>	<b>ALVENARIA, ALAMBRADO E CALÇADA</b>			
3.1	DEMOLICAO DE PONTE EM ESTRUTURA DE MADEIRA	m <sup>2</sup>	80 M <sup>2</sup>	80,00
<b>4</b>	<b>COBERTURA E ESTRUTURA</b>			
4.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.121,35 m <sup>3</sup>	1.121,35
4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	tkm	5.887,11 tkm	5.887,11
4.3	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m <sup>3</sup>	74,71 m <sup>3</sup>	74,71
4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	tkm	896,52 tkm	896,52
4.5	Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m areia e brita comerciais	m	12 m	12,00
4.6	Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - escosidade 30° - areia e brita comerciais	un	2 um	2,00
4.7	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m <sup>3</sup>	1.479,48 m <sup>3</sup>	1.479,48
4.8	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.059,48 m <sup>3</sup>	1.059,48
4.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	tkm	2.8430,62 tkm	28.430,62
<b>5</b>	<b>GRAMA E PINTURA</b>			
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,40 x 0,60 m - INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO EM ALVENARIA	un	1 UN	1,00





**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA LOTE 01  
END. : VIA RURAL  
LOCAL: CORUMBIARA - RO

FONTES:  
SINAPI - 07/2022 - RO  
SICRO3 - 04/2022 -RO  
NÃO DESONERADA

**BDI: 20,50%**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	%	4 MESES				TOTAL
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.264,36	1,47%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				8.264,36	-	-	-	R\$ 8.264,36
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	R\$ 29.435,08	5,23%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				7.358,77	7.358,77	7.358,77	7.358,77	R\$ 29.435,08
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 17.181,60	3,05%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				-	-	-	17.181,60	R\$ 17.181,60
4	DRENAGEM PROFUNDA BTCC (3,00X3,00 M)	R\$ 505.536,07	89,78%	15,00%	25,00%	35,00%	25,00%	100,00%
				75.830,41	126.384,02	176.937,62	126.384,02	R\$ 505.536,07
5	DIVERSOS	R\$ 2.656,15	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				-	-	-	2.656,15	R\$ 2.656,15
VALOR TOTAL COM DBI		R\$ 563.073,26	100,00%	R\$ 91.453,54	R\$ 133.742,79	R\$ 184.296,39	R\$ 153.580,54	R\$ 563.073,26
PERCENTUAL MENSAL				16,24%	23,75%	32,73%	27,28%	
VALOR ACUMULADO				R\$ 91.453,54	R\$ 133.742,79	R\$ 184.296,39	R\$ 153.580,54	
PERCENTUAL ACUMULADO				16,24%	39,99%	72,72%	100,00%	





**GOVERNO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DE CORUMBIARA**  
**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI**

**OBRA : CONSTRUÇÃO DE CAMPO SUIÇO**  
**END. : RO 370 - DISTRITO DE ALTO GUARAJUS**  
**LOCAL: CORUMBIARA - RO**

**BDI adotado: 20,50%**

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %				
TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil	
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00	
DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
Administração Central	3,00	4,00	5,50	4,00
Seguro e Garantia (*)	0,80	0,80	25,00	0,80
Risco	0,97	1,27	1,27	1,27
Despesas Financeiras	0,59	1,23	1,39	1,23
Lucro	6,16	7,40	8,96	7,40
<b>Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS</b>	<b>11,69</b>	<b>11,65</b>	<b>11,65</b>	<b>7,15</b>
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISSQN (**)		3,5%		3,50
CPRB (***)	4,50	4,50	4,50	
<b>TOTAL</b>				<b>24,20</b>

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:

(\*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(\*\*) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

(\*\*\*) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%





**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS**

**OBRA :** CONSTRUÇÃO DE GALERIA LOTE 01  
**END. :** VIA RURAL  
**LOCAL:** CORUMBIARA - RO

**FONTES:**  
SINAPI - 07/2022 - RO  
SICRO3 - 04/2022 - RO  
NÃO DESONERADA

**BDI : 20,50 %**

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	8,000000	541,39	4.331,12
Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,010000	456,54	4,56
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,000000	19,57	39,14
Auxiliar							
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	22,85	22,85
Auxiliar							
Insumo	4813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,000000	445,00	445,00
Insumo	4491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,000000	5,73	22,92
Insumo	5075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,110000	22,38	2,46
Insumo	4417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,000000	4,46	4,46

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU - 2 Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO + ENCARGADO)	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MES	1,000000	5.924,94	5.924,94		
Composição	93572 SINAPI	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,000000	4.020,94	4.020,94		
Auxiliar									
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,000000	95,20	1.904,00		
Auxiliar									
				MO sem LS =>	5.508,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	5.508,47
				Valor do BDI =>	1.433,83			Valor com BDI =>	7.358,77

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU - 3 Próprio	DEMOLICAO DE PONTE EM ESTRUTURA DE MADEIRA	22	m²	1,000000	172,93	172,93		
Composição	88281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	21,90	21,90		
Auxiliar									
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,500000	19,57	29,35		
Auxiliar									
Composição	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,000000	0,36	0,36		
Auxiliar									
Composição	96013 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,600000	202,21	121,32		
Auxiliar									
				MO sem LS =>	47,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,76
				Valor do BDI =>	41,84			Valor com BDI =>	214,77

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU - 4 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,40 x 0,60 m - INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO EM ALVENARIA	331	un	1,000000	2.078,09	2.078,09		
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,600000	23,10	13,86		
Auxiliar									
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,600000	19,57	11,74		
Auxiliar									
Composição	100464 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,040000	649,45	25,97		
Auxiliar									
Composição	CPU - 4.1 Próprio	MURETA EM ALVENARIA - 0,80 X 1,50 - PARA SUPORTE DE PLACA DE INAUGURAÇÃO (PINTADA)	121	UN	1,000000	684,84	684,84		
Auxiliar									
Insumo	00010848 SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	Material	UN	1,000000	1.341,68	1.341,68		
				MO sem LS =>	251,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	251,78
				Valor do BDI =>	502,89			Valor com BDI =>	2.580,98

**Composições Auxiliares**

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU - 4.1 Próprio	MURETA EM ALVENARIA - 0,80 X 1,50 - PARA SUPORTE DE PLACA DE INAUGURAÇÃO (PINTADA)	121	UN	1,000000	684,84	684,84		
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,361000	23,92	32,58		
Auxiliar									
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,673000	19,57	189,30		
Auxiliar									
Composição	95952 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,050000	2.643,36	132,16		
Auxiliar									
Composição	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	2,800000	7,24	20,27		
Auxiliar									
Composição	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	2,800000	37,04	103,71		
Auxiliar									
Composição	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	2,800000	14,41	40,34		
Auxiliar									
Insumo	000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	17,590000	1,00	17,59		
Insumo	000098 SBC	AREIA MEDIA LAVADA	Material	m³	0,032000	1,00	0,03		
Insumo	000150 SBC	SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCO/ARENOSO/AREOLA	Material	m³	0,094000	1,00	0,09		
Insumo	001950 SBC	TIJOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 9 x 19 x 19cm	Material	UN	40,000000	1,00	40,00		
Insumo	004095 SBC	TIJOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 6 FUROS 9 x 14 x 29cm	Material	UN	108,800000	1,00	108,80		
				MO sem LS =>	230,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	230,40
				Valor do BDI =>	165,73			Valor com BDI =>	850,57





OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA LOTE 01  
END. : VIA RURAL  
LOCAL: CORUMBIARA - RO

FONTES:  
SINAPI - 07/2022 - RO  
SICRO3 - 04/2022 - RO  
NÃO DESONERADA

BDI OBRA: 24,20%

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO (%)	VALOR ACUMULADO (%)
M0004	SICRO3	Aço CA 50	Material	kg	11.576,2724	13,02	150.723,07	26,77%	150.723,07
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Equipamento	UN	144,217081	370,61	53.491,74	9,50%	204.214,81
M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	Material	kg	52.230,7517	0,98	51.186,14	9,09%	255.400,95
P9801	SICRO3	Ajudante	Mão de Obra	h	1.625,80956	24,50	39.832,33	7,08%	295.233,28
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	1.431,51799	23,59	33.769,51	6,00%	329.002,79
P9805	SICRO3	Armador	Mão de Obra	h	947,149560	30,69	29.068,02	5,16%	358.070,81
P9808	SICRO3	Carpinteiro	Mão de Obra	h	678,660000	28,23	19.158,57	3,40%	377.229,38
00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	4,0524000	4.456,63	18.060,05	3,21%	395.289,43
M0082	SICRO3	Areia média lavada	Material	m³	116,160409	154,03	17.892,19	3,18%	413.181,62
M1097	SICRO3	Pedra de mão ou rachão	Material	m³	89,6520000	179,60	16.101,50	2,86%	429.283,12
M0192	SICRO3	Brita 2	Material	m³	72,2951180	191,72	13.860,42	2,46%	443.143,54
M0191	SICRO3	Brita 1	Material	m³	51,8451924	198,33	10.282,46	1,83%	453.425,99
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	80,9600000	114,94	9.305,54	1,65%	462.731,54
M0448	SICRO3	Compensado resinado - E = 14 mm	Material	m²	159,597900	54,33	8.670,95	1,54%	471.402,49
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	776,181120	9,67	7.505,67	1,33%	478.908,16
E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	Equipamento	UN	20,5104881	285,83	7.384,17	1,31%	486.292,33
M0290	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	Material	m	2.047,98429	3,52	7.208,90	1,28%	493.501,24
M0284	SICRO3	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	Material	m	386,895516	18,16	7.026,02	1,25%	500.527,26
E9647	SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	Equipamento	UN	475,334879	13,82	6.569,13	1,17%	507.096,39
E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	UN	17,6815154	242,34	4.284,94	0,76%	511.381,33
M1205	SICRO3	Preço de ferro	Material	kg	189,088080	18,37	3.473,55	0,62%	514.854,87
M1429	SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m²	107,934750	31,77	3.429,09	0,61%	518.283,96
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	6,0000000	552,69	3.316,14	0,59%	521.600,10
E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento	UN	45,3762223	63,13	2.864,60	0,51%	524.464,70
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	152,493247	16,68	2.543,59	0,45%	527.008,29
00036511	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	Equipamento	UN	0,0057120	444.856,50	2.541,02	0,45%	529.549,31
E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Equipamento	UN	6,6682422	352,76	2.352,29	0,42%	531.901,60
M0286	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	Material	m	162,819804	12,99	2.115,03	0,38%	534.016,63
E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento	UN	63,5486880	29,18	1.854,35	0,33%	535.870,98
M0075	SICRO3	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	Material	kg	157,858260	10,84	1.711,18	0,30%	537.582,16
00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Material	UN	1,0000000	1.666,36	1.666,36	0,30%	539.248,52
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	80,9600000	19,63	1.589,24	0,28%	540.837,77
E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	Equipamento	UN	63,5486880	23,82	1.513,73	0,27%	542.351,50
E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	UN	1,4909202	896,50	1.336,61	0,24%	543.688,11
P9821	SICRO3	Pedreiro	Mão de Obra	h	45,3762223	28,57	1.296,40	0,23%	544.984,51
00004237	SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	48,6934560	22,90	1.115,08	0,20%	546.099,59
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	319,132329	3,35	1.069,09	0,19%	547.168,68
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000	252,05	1.008,20	0,18%	548.176,88
M0030	SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	119,401647	6,72	802,38	0,14%	548.979,26
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	4,0000000	189,21	756,84	0,13%	549.736,10
00013726	SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0057120	105.791,78	604,28	0,11%	550.340,38
00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	10,6368849	49,58	527,38	0,09%	550.867,76
M0289	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	Material	m	98,4960000	5,20	512,18	0,09%	551.379,94
00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	18,1700064	23,62	429,18	0,08%	551.809,11
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	399,870899	1,00	399,87	0,07%	552.208,98
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	19,0689601	20,85	397,59	0,07%	552.606,57
M0285	SICRO3	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	Material	m	34,9272000	10,35	361,50	0,06%	552.968,07
00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	17,7657872	19,90	353,54	0,06%	553.321,61
00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,3349476	1.046,37	350,48	0,06%	553.672,09
00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	9,3318176	36,93	344,62	0,06%	554.016,71
M0310	SICRO3	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	Material	m	78,5888880	3,80	298,64	0,05%	554.315,35
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	319,132329	0,78	248,92	0,04%	554.564,27
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	7,6096680	32,18	244,88	0,04%	554.809,15
M0560	SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	Material	L	12,2565360	19,32	236,80	0,04%	555.045,95
E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Equipamento	UN	55,5973836	1,95	215,44	0,04%	555.261,38
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	149,914714	1,42	212,88	0,04%	555.474,26
E9530	SICRO3	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	Equipamento	UN	0,5218195	250,86	211,09	0,04%	555.685,35
00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	0,7356144	284,41	209,22	0,04%	555.894,57
E9069	SICRO3	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	Equipamento	UN	15,6733317	12,99	203,60	0,04%	556.098,16
00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	4,1924448	47,80	200,40	0,04%	556.298,56
E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	Equipamento	UN	35,9023514	5,40	193,87	0,03%	556.492,43



OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA LOTE 01  
END. : VIA RURAL  
LOCAL: CORUMBIARA - RO

FONTES:  
SINAPI - 07/2022 - RO  
SICRO3 - 04/2022 - RO  
NÃO DESONERADA

BDI OBRA: 24,20%

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO (%)	VALOR ACUMULADO (%)
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	24,6015737	7,11	174,92	0,03%	556.667,35
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	136,2623484	1,24	168,97	0,03%	556.836,32
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	104,1802567	1,56	162,52	0,03%	556.998,84
E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento	UN	160,9930853	0,89	154,31	0,03%	557.153,15
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,2216864	20,85	150,57	0,03%	557.303,72
004095	SBC	TIJOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 6 FUROS 9 x 14 x 29cm	Material	UN	108,8000000	1,24	134,91	0,02%	557.438,63
00034566	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	20,3946360	6,54	133,38	0,02%	557.572,01
M0446	SICRO3	Compensado resinado - E = 10 mm	Material	m²	3,2210400	41,04	132,19	0,02%	557.704,21
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	149,9147149	0,69	103,44	0,02%	557.807,65
00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,3598912	21,53	93,87	0,02%	557.901,52
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000	23,07	92,28	0,02%	557.993,80
00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	4,3638909	20,85	90,99	0,02%	558.084,78
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,5502147	153,69	84,56	0,02%	558.169,34
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	4,4615487	18,28	81,56	0,01%	558.250,90
E9010	SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	Equipamento	UN	35,9023514	1,81	64,98	0,01%	558.315,89
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	80,0000000	0,81	64,80	0,01%	558.380,69
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	4,0000000	14,65	58,60	0,01%	558.439,29
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	104,1802567	0,55	57,30	0,01%	558.496,58
00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETEA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	0,2648000	211,59	56,03	0,01%	558.552,61
001950	SBC	TIJOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 9 x 19 x 19cm	Material	UN	40,0000000	1,24	49,60	0,01%	558.602,21
00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0551500	867,62	47,85	0,01%	558.650,06
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	50,4002516	0,94	47,38	0,01%	558.697,44
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	8,6647680	4,57	39,60	0,01%	558.737,04
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2468180	143,62	35,45	0,01%	558.772,48
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,0000000	5,53	33,18	0,01%	558.805,66
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	25,0452324	1,25	31,31	0,01%	558.836,97
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3773320	21,95	30,23	0,01%	558.867,20
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	399,8708995	0,07	27,99	0,00%	558.895,19
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,5403348	50,92	27,51	0,00%	558.922,71
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,3382787	17,13	22,92	0,00%	558.945,63
000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	17,5900000	1,24	21,81	0,00%	558.967,44
00007592	SINAPI	TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	0,4957494	40,83	20,24	0,00%	558.987,69
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,6600000	27,79	18,34	0,00%	559.006,03
00012869	SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra	H	0,8885046	20,57	18,28	0,00%	559.024,30
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,6261466	27,32	17,11	0,00%	559.041,41
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,6748721	24,90	16,80	0,00%	559.058,21
00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,9552450	16,75	16,00	0,00%	559.074,22
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,9706950	15,88	15,41	0,00%	559.089,63
00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,6787222	22,30	15,14	0,00%	559.104,77
00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000118	1.264.614,83	14,92	0,00%	559.119,69
M0786	SICRO3	Placa de poliestireno expandido (EPS)	Material	m³	0,0321600	377,95	12,15	0,00%	559.131,84
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	8,9928550	1,35	12,14	0,00%	559.143,98
00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,7980900	13,76	10,98	0,00%	559.154,96
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5789605	18,58	10,76	0,00%	559.165,72
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,6376950	16,85	10,75	0,00%	559.176,47
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,1332036	78,69	10,48	0,00%	559.186,95
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	8,9928550	0,91	8,18	0,00%	559.195,13
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,3121452	1,86	8,02	0,00%	559.203,15
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,3121452	1,83	7,89	0,00%	559.211,04
00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	0,5300000	13,19	6,99	0,00%	559.218,03
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,4381650	15,02	6,58	0,00%	559.224,62
00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,2063040	28,00	5,78	0,00%	559.230,39
00011455	SINAPI	FERRALHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,2648000	21,68	5,74	0,00%	559.236,13
00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	3,2153800	1,73	5,56	0,00%	559.241,70
00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,2395196	4,47	5,54	0,00%	559.247,24
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2525951	20,85	5,27	0,00%	559.252,50
00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	0,2477690	18,35	4,55	0,00%	559.257,05
00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	0,0315445	133,26	4,20	0,00%	559.261,25
00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2409840	15,62	3,76	0,00%	559.265,02
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	0,1644509	20,69	3,40	0,00%	559.268,42
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0847125	34,96	2,96	0,00%	559.271,38
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	0,2648000	10,92	2,89	0,00%	559.274,27



OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA LOTE 01  
END. : VIA RURAL  
LOCAL: CORUMBIARA - RO

FONTES:  
SINAPI - 07/2022 - RO  
SICRO3 - 04/2022 - RO  
NÃO DESONERADA

BDI OBRA: 24,20%

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO (%)	VALOR ACUMULADO (%)
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	0,9183704	2,79	2,56	0,00%	559.276,84
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	0,2648000	9,60	2,54	0,00%	559.279,38
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	8,6647680	0,29	2,51	0,00%	559.281,89
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,9477592	0,75	2,21	0,00%	559.284,10
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	0,0986678	20,85	2,06	0,00%	559.286,16
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0110544	155,69	1,72	0,00%	559.287,88
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,6923442	2,48	1,72	0,00%	559.289,60
00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,2208141	1,32	1,61	0,00%	559.291,21
00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	Material	M	0,0098800	137,89	1,36	0,00%	559.292,57
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000493	26.271,45	1,30	0,00%	559.293,87
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,2208141	0,96	1,17	0,00%	559.295,04
00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,1302841	1,01	1,14	0,00%	559.296,18
00043056	SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	0,0712500	15,87	1,13	0,00%	559.297,31
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	0,2648000	4,07	1,08	0,00%	559.298,39
00007247	SINAPI	LOCALIZAÇÃO DE TEODOLITO ELETRÔNICO, PRECISÃO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	Equipamento	H	0,3693900	2,79	1,03	0,00%	559.299,42
00040275	SINAPI	LOCALIZAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSÃO DE 2 M	Equipamento	MES	0,0703470	14,46	1,02	0,00%	559.300,44
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	80,0000000	0,01	0,80	0,00%	559.301,24
00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	0,2693016	2,69	0,72	0,00%	559.301,96
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0424338	16,65	0,71	0,00%	559.302,67
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,5369498	0,27	0,68	0,00%	559.303,35
00006189	SINAPI	TÁBUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,0320595	21,00	0,67	0,00%	559.304,02
00006193	SINAPI	TÁBUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,0441770	14,38	0,64	0,00%	559.304,66
00043493	SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,7385700	0,77	0,57	0,00%	559.305,23
00038099	SINAPI	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	Material	UN	0,2648000	2,11	0,56	0,00%	559.305,79
00040287	SINAPI	LOCALIZAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,1405150	3,61	0,51	0,00%	559.306,29
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	50,4002516	0,01	0,50	0,00%	559.306,80
00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0174673	27,79	0,49	0,00%	559.307,28
00010749	SINAPI	LOCALIZAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80" A *3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	MES	0,0608600	6,61	0,40	0,00%	559.307,69
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000599	6.458,40	0,39	0,00%	559.308,07
00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0106750	34,30	0,37	0,00%	559.308,44
00040271	SINAPI	LOCALIZAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50" A *2,80" M	Equipamento	MES	0,0350840	9,40	0,33	0,00%	559.308,77
00037546	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 3 CV	Equipamento	UN	0,0000187	16.184,55	0,30	0,00%	559.309,07
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	0,0142491	18,28	0,26	0,00%	559.309,33
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0600000	0,24	0,25	0,00%	559.309,59
00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1112920	1,16	0,13	0,00%	559.309,72
000150	SBC	SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCO/ARENOSO/AREOLA	Material	m³	0,0940000	1,24	0,12	0,00%	559.309,83
00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000156	7.384,29	0,12	0,00%	559.309,95
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0243180	4,69	0,11	0,00%	559.310,06
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1800" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000591	1.345,58	0,08	0,00%	559.310,14
00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,7385700	0,08	0,06	0,00%	559.310,20
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0043725	10,19	0,04	0,00%	559.310,24
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1112920	0,39	0,04	0,00%	559.310,29
000098	SBC	AREIA MÉDIA LAVADA	Material	m³	0,0320000	1,24	0,04	0,00%	559.310,33
00005073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0011440	28,33	0,03	0,00%	559.310,36
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000021	4.941,39	0,01	0,00%	559.310,37
00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0001465	30,77	0,00	0,00%	559.310,38





# Município de Corumbiara

63.762.041/0001-35  
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro  
www.corumbiara.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Planilha Orçamentária</b>	<b>04</b>	<b>10/10/2022</b>

ID: **35597**

CRC: **2BB24FE4**

Processo: **1-1757/2022**

Usuário: **Adriano da Costa Reginaldo**

Criação: **10/10/2022 16:16:40** Finalização: **10/10/2022 16:16:49**

Processo



Documento



MD5: **58AAC67FB37BEF206C28D796693B296C**

SHA256: **18CA917ED1E27E3A83C6036D0A632D52CAC093B8824F6B1A5203B4F722024BE3**

Súmula/Objeto:

**PROJETO**

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	10/10/2022 16:16:40
---	------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

ABERTURA DE CRÉDITO	10/10/2022 16:16:40
---------------------	---------------------

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 01	10/10/2022	35594
------------	------------	-------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.corumbiara.ro.gov.br](http://transparencia.corumbiara.ro.gov.br) informando o ID 35597 e o CRC 2BB24FE4.